

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Mielcu**
Lokalizacja: **Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Grunwaldzka 7, 39-300 Mielec**
Nazwy i kody CPV: **45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw**
45236210-5 Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci
37535000-7 Karuzele, huśtawki, wyposażenie strzelnic i parków zabaw
77300000-3 Usługi ogrodnicze
Zamawiający: **Gmina Miejska Mielec, ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec**
Jednostka opracowująca: **ARCHISSTUDIO PROJEKT, ul. Gwoździowskiego 4, 39-300 Mielec, tel. (017)788-10-58, 515-123-789**

Data opracowania:
2017-10-27

Autor opracowania:
mgr inż. arch. Dorota Hamala-Lis,

.....

Kalkulacja uproszczona

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Kody CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 45236210-5 Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci 37535000-7 Karuzele, huśtawki, wyposażenie strzelnic i parków zabaw 77300000-3 Usługi ogrodnicze Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Mielcu				
1	Element	Roboty przygotowawcze, niwelacja terenu, zieleń				
1	KNR 401/101/5	Roboty wstępne i przygotowawcze, wyrównanie terenu z grubszą ze ścięciem wypukłości do 30`cm w gruncie kategorii I-II	m2	240,000		
2	KNR 503/1402/5	Usunięcie drzew twardych o średnicy powyżej Fi`24`cm	szt	4,000		
3	KNR 503/1401/2	Usunięcie krzewów miękkich	m2	67,300		
4	KNR 221/218/2	Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami	m3	9,105		
5	KNR 221/701/3	Pielęgnowanie drzew form naturalnych	szt	18,000		
6	KNR 221/301/2	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim, grunt kategorii I-II, bez zaprawy dołów, średnica i głębokość dołów 0,5`m, drzewka w formie piennej szczepione na wys. min. 160 cm, obwód pnia 6/8 cm - Umbraculifera (Wiśnia osobliwa) - szt. 1, Catalpa bignonioides (Surmia bignoniowa) - szt.2,	szt	3,000		
7	KNR 221/702/3	Pielęgnacja ręczna wykonywanych siewem trawników parkowych	m2	277,100		
2	Element	Nawierzchnie placu zabaw				
8	KNR 231/101/5	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii I-II, na głębokości 20`cm	m2	146,60		
9	KNR 231/101/6	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii I-II, dodatek za każde dalsze 5`cm głębokości	m2	146,60		
10	KNR 231/401/1	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20`cm, grunt kategorii I-II	m	13,500		
11	KNR 231/407/2	Obrzeża betonowe, 20x6`cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	13,500		
12	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu`10`cm	m2	146,600		
13	KNR 231/104/2	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy 1`cm zagęszczenia	m2	146,600		
14	KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6`cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2	11,000		
15	KNR 231/407/2 analogia	Obrzeża bezpieczne elastyczne kolorowe obrzeże betonowe 6x30 cm (ukryte pod nawierzchnią) o łącznej długości .	m	60,000		
16	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15`cm	m2	135,600		
17	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości	m2	135,600		
18	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5`cm	m2	135,600		
19	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami	m2	135,600		
3	Element	Elementy małej architektury - dostawa i montaż				
20	Kalkulacja indywidualna	Ławka bez oparcia	szt	1,000		
21	Kalkulacja indywidualna	Kosz	szt	1,000		
22	Kalkulacja indywidualna	Tablica z regulaminem placu zabaw	szt	1,000		
4	Element	Dostawa i montaż - Urządzenia zabawowe				
23	Kalkulacja indywidualna	Zestaw zabawowy Huśtawki - 1 szt. WSU=0,5 mWSU=2,18 m	szt	1,000		
24	Kalkulacja indywidualna	Ścianka wspinaczowa WSU=1,38 m	szt	1,000		
25	Kalkulacja indywidualna	Huśtawka WSU=0,5 m	szt	1,000		
26	Kalkulacja indywidualna	Robocizna za montaż urządzeń zabawowych	kpl	1,000		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Mielcu		
1	Roboty przygotowawcze, niwelacja terenu, zieleń	
2	Nawierzchnie placu zabaw	
3	Elementy małej architektury - dostawa i montaż	
4	Dostawa i montaż - Urządzenia zabawowe	
Suma elementów kosztorysu		
Razem Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Mielcu netto		